



COMUNE DI CAPANNORI

SETTORE "SERVIZI ALLA CITTA'"

Ufficio Mobilità-Reti

OGGETTO:

**INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 1
ANNO 2017**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO

C


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:

LUGLIO 2017

IL TECNICO:

Giuseppe Pinochi
Valter Orsi



IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Modena

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via di Santallago - Vorno

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	4.018	Binder spessore cm 6			
		540	540,00		
		Totale mq	540,00	9,49	5.124,60
2	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		540	540,00		
		Totale mq	540,00	5,91	3.191,40
TOTALE Via di Santallago - Vorno Euro					8.316,00
A RIPORTARE Euro					8.316,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via di Campolungo - Colle di C.to

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.316,00
3	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		300	300,00		
		Totale mq	300,00	2,90	870,00
4	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		300	300,00		
		Totale mq	300,00	5,91	1.773,00
TOTALE Via di Campolungo - Colle di C.to Euro					2.643,00
A RIPORTARE Euro					10.959,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via di Vecchia di Ruota - Colle di C.to

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.959,00
5	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		270	270,00		
		Totale mq	270,00	2,90	783,00
6	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		270	270,00		
		Totale mq	270,00	5,91	1.595,70
TOTALE Via di Vecchia di Ruota - Colle di C.to Euro					2.378,70
A RIPORTARE Euro					13.337,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Masini - Marlia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			13.337,70
7	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		1100	1.100,00		
		Totale mq	1.100,00	2,90	3.190,00
8	4.018	Binder spessore cm 6			
		150	150,00		
		Totale mq	150,00	9,49	1.423,50
9	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		1100	1.100,00		
		Totale mq	1.100,00	5,91	6.501,00
10	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
		1100	1.100,00		
		Totale mq	1.100,00	1,71	1.881,00
TOTALE Via dei Masini - Marlia Euro					12.995,50
A RIPORTARE Euro					26.333,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Carlo Piaggia - Capannori

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			26.333,20
11	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		600	600,00		
		Totale mq	600,00	2,90	1.740,00
12	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		600	600,00		
		Totale mq	600,00	5,91	3.546,00
TOTALE Via Carlo Piaggia - Capannori Euro					5.286,00
A RIPORTARE Euro					31.619,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Coselli - Lammari

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			31.619,20
13	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
	800		800,00		
		Totale mq	800,00	2,90	2.320,00
14	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
	800		800,00		
		Totale mq	800,00	5,91	4.728,00
TOTALE Via dei Coselli - Lammari Euro		A RIPORTARE Euro			7.048,00
					38.667,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Paolinelli - Marlia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			38.667,20
15	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		1400	1.400,00		
		Totale mq	1.400,00	2,90	4.060,00
16	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		1400	1.400,00		
		Totale mq	1.400,00	5,91	8.274,00
17	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
		1400+1400	2.800,00		
		Totale mq	2.800,00	1,71	4.788,00
TOTALE Via Paolinelli - Marlia Euro					17.122,00
A RIPORTARE Euro					55.789,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Ceppo di Melo - Marlia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			55.789,20
18	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
	550		550,00		
		Totale mq	550,00	2,90	1.595,00
19	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
	550		550,00		
		Totale mq	550,00	5,91	3.250,50
20	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
	550		550,00		
		Totale mq	550,00	1,71	940,50
TOTALE Via Ceppo di Melo - Marlia Euro					5.786,00
A RIPORTARE Euro					61.575,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Rimenbranza - Marlia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			61.575,20
21	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
	385		385,00		
		Totale mq	385,00	2,90	1.116,50
22	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
	385		385,00		
		Totale mq	385,00	5,91	2.275,35
23	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
	385		385,00		
		Totale mq	385,00	1,71	658,35
TOTALE Via della Rimenbranza - Marlia Euro					4.050,20
A RIPORTARE Euro					65.625,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via di Valgiano - Segromigno Monte

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			65.625,40
24	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		1100	1.100,00		
		Totale mq	1.100,00	2,90	3.190,00
25	4.018	Binder spessore cm 6			
		250	250,00		
		Totale mq	250,00	9,49	2.372,50
26	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		1100	1.100,00		
		Totale mq	1.100,00	5,91	6.501,00
27	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
		1100	1.100,00		
		Totale mq	1.100,00	1,71	1.881,00
TOTALE Via di Valgiano - Segromigno Monte Euro					13.944,50
A RIPORTARE Euro					79.569,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Marginone - Tassignano

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			79.569,90
28	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		900	900,00		
		Totale mq	900,00	2,90	2.610,00
29	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		900	900,00		
		Totale mq	900,00	5,91	5.319,00
30	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
		900+900	1.800,00		
		Totale mq	1.800,00	1,71	3.078,00
TOTALE Via del Marginone - Tassignano Euro					11.007,00
A RIPORTARE Euro					90.576,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Casalino - Capannori

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			90.576,90
31	4.018	Binder spessore cm 6			
		350	350,00		
		Totale mq	350,00	9,49	3.321,50
32	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		350	350,00		
		Totale mq	350,00	5,91	2.068,50
33	4.120	Preparazione sottofondo di strada sterrata per posa in opera di nuova pavimentazione bituminosa,			
		350	350,00		
		Totale mq	350,00	4,00	1.400,00
TOTALE Via del Casalino - Capannori Euro		A RIPORTARE Euro			6.790,00 97.366,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Cani - Lunata

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			97.366,90
34	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
		500	500,00		
		Totale mq	500,00	2,90	1.450,00
35	4.018	Binder spessore cm 6			
		500	500,00		
		Totale mq	500,00	9,49	4.745,00
36	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
		500	500,00		
		Totale mq	500,00	5,91	2.955,00
37	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
		500	500,00		
		Totale mq	500,00	1,71	855,00
TOTALE Via dei Cani - Lunata Euro					10.005,00
A RIPORTARE Euro					107.371,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via D.Emilio Angeli - Segromigno Piano

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			107.371,90
38	4.013	Scarifica pavimentazione bitumata spinta fino alla profondità massima di 10 cm.			
	900		900,00		
		Totale mq	900,00	2,90	2.610,00
39	4.022	Tappeto di usura 0/10 spessore finito cm. 3			
	900		900,00		
		Totale mq	900,00	5,91	5.319,00
40	4.023	Tappeto di usura 0/10 per ogni cm in + o in - alla voce precedente			
	900+900		1.800,00		
		Totale mq	1.800,00	1,71	3.078,00
TOTALE Via D.Emilio Angeli - Segromigno Piano Euro					11.007,00
A RIPORTARE Euro					118.378,90

Oneri Sicurezza


- 15 -

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
Via di Santallago - Vorno	Euro	8.316,00	
Via di Campolungo - Colle di C.to	Euro	2.643,00	
Via di Vecchia di Ruota - Colle di C.to	Euro	2.378,70	
Via dei Masini - Marlia	Euro	12.995,50	
Via Carlo Piaggia - Capannori	Euro	5.286,00	
Via dei Coselli - Lammari	Euro	7.048,00	
Via Paolinelli - Marlia	Euro	17.122,00	
Via Ceppo di Melo - Marlia	Euro	5.786,00	
Via della Rimenbranza - Marlia	Euro	4.050,20	
Via di Valgiano - Segromigno Monte	Euro	13.944,50	
Via del Marginone - Tassignano	Euro	11.007,00	
Via del Casalino - Capannori	Euro	6.790,00	
Via dei Cani - Lunata	Euro	10.005,00	
Via D.Emilio Angeli - Segromigno Piano	Euro	11.007,00	
Oneri Sicurezza	Euro	1.750,00	
		120.128,90	
IMPORTO LAVORI	Euro		120.128,90
Oneri Speciali	Euro		1.750,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro		118.378,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - I.V.A. (22%)	Euro	26.428,36	
B2 - Incentivo art. 113 Decreto Legislativo n° 50/2016 (2%)	Euro	2.402,58	
B3 - Imprevisti/Arrotondamenti	Euro	1.040,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		29.871,10
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		150.000,00

CAPANNORI, 26/07/2017

IL PROGETTISTA
GIUSEPPE PINOCHI



IL PROGETTISTA
VALTER ORSI

