



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALBERI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA LANDI A STRADA IN CHIANTI
LOTTO I
OPERE EDILI, OPERE STRADALI, IMPIANTO IRRIGAZIONE

COMMITTENTE: Comune di Greve in Chianti

Data, 04/01/2018

IL TECNICO
Arch. Sandra Maltinti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'104,55
9 TOS17_PR.P 05.004.008	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm SOMMANO ml					—		
10 379.01.001.0 01	POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA regolari (esclusa la fornitura), tagliate allo scalpello al piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 30 cm, murate con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 : compresa fondazione di sp. 25 cm in cls C12/15 SOMMANO mq					25,00 25,00 —	42,38	1'059,50
11 TOS17_04.E 06.015.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SOMMANO m					18,75 18,75 —	51,00	956,25
12 TOS17_04.E 06.015.002	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... m fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SOMMANO m					75,00 75,00 —	15,17	1'137,75
13 TOS17_05.A 03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata SOMMANO m					30,00 30,00 —	18,88	566,40
14 TOS17_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm SOMMANO m ²					160,00 160,00 —	3,23	516,80
15 TOS17_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO metroquadro per centimetro	300,00		3,000		390,00 390,00 900,00 900,00 —	2,94	1'146,60
16 ANALISI MERCATO 4	Sovrapprezzo per doppia installazione di cantiere. Le operazioni di fresatura spinta fino a 10 cm devono essere eseguite in un momento diverso rispetto alle operazioni di fresatur ... cm deve essere installato l'impianto di irrigazione. Si prevede quindi un soprapprezzo per l'installazione del cantiere					0,57		513,00
	A R I P O R T A R E							15'000,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'000,85
	SOMMANO					1,00		
	SOMMANO					1,00		
17 TOS17_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm					390,00		
18 TOS17_04.E 02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente					390,00	9,15	3'568,50
19 TOS17_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm					690,00		
20 TOS17_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12					600,00		
21 TOS17_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebreture, ecc					60,00		
22 TOS17_01.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50					13,50		
23 TOS17_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo					13,50		
24	TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe					13,50	22,88	308,88
	A R I P O R T A R E							24'457,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'457,04
292.02.001.0 02	blu per condotte di liquidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 32 mm	SOMMANO m				150,00		
25 065.07.004.0 03	RACCORDO A T a 90 gradi, normale o a riduzione, PN16, S5: DN 32	SOMMANO cad				150,00	1,55	232,50
26 TOS17_RU. M10.001.001	Operaio edile IV livello	SOMMANO ora				19,00		
27 Assoverde 2511073	Ala gocciolante autocompensante Provista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo ... ciolatori 30 cm, portata 2,3 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa inopera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml				19,00	2,72	51,68
28 TOS17_06.10 5.003.070	Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiera compon ... EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.	SOMMANO cad				30,00		
29 Assoverde 2311030	Programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica. Provista e posa in opera di programmatore Elettronico, modulare con possibilità di espansione fino a 13.Tr ... materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Comando di 4 settori	SOMMANO n.				30,00	38,33	1'149,90
30	Allacciamenti elettrici	SOMMANO a corpo				240,00		
31	Quadro elettrico	SOMMANO a corpo				240,00	2,92	700,80
32 TOS17_PR.P 15.055.005	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 90 mm spess. 7,7 mm	SOMMANO m				1,00		
	A R I P O R T A R E							28'896,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'896,69
33 TOS17_06.I0 5.010.032	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 6 mmq.	SOMMANO m				60,00		
34 TOS17_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	SOMMANO cad				35,00		
35 TOS17_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	SOMMANO cad				35,00		
36 TOS17_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	SOMMANO cad				35,00		
37 TOS17_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	SOMMANO cad				1,00		
38 TOS17_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile	SOMMANO cad				1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							30'279,19
	T O T A L E euro							30'279,19
	Data, 04/01/2018							
	Il Tecnico Arch. Sandra Maltinti							
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							