



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Nuovi ossari ed urne cinerarie nei cimiteri di Greve in Chianti e Panzano

COMMITTENTE: Comune di Greve in Chianti

Data, 23/08/2017

IL TECNICO
architetto Sandra Maltinti

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| 1 TOS17_17.N 05.002.012 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. cimitero di Greve cimitero di Panzano | 1,00 1,00 | 1,50 1,50 | 16,850 6,000 | | 25,28 9,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 34,28 | 7,13 | 244,42 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 244,42 |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 2 TOS17_AT. N10.015.001 | Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile per i due cimiteri | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 493,35 | 493,35 |
| 3 TOS17_17.N 05.004.001 | Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. per i due cimiteri | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO giornaliero | | | | | 8,00 | 8,05 | 64,40 |
| 4 indagine di mercato | Fornitura e posa in opera di OSSARI prefabbricati in alluminio: Telaio metallico in alluminio estruso ed anodizzato naturale tipo UNI9006/1 della Dexion ltd. , 25x25mm completo ... di borchie filettate asportabili in bronzo. Ogni ossario dovrà contenere la predisposizione per l'illuminazione votiva. cimitero di Greve cimitero di Panzano | | | | | 234,00 63,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 297,00 | 159,20 | 47'282,40 |
| 5 indagine di mercato | Fornitura e posa in opera di URNE CINERARIE prefabbricate in alluminio: Telaio metallico in alluminio estruso ed anodizzato naturale tipo UNI9006/1 della Dexion ltd. , 25x25mm ... di borchie filettate asportabili in bronzo. Ogni ossario dovrà contenere la predisposizione per l'illuminazione votiva. cimitero di Greve cimitero di Panzano | | | | | 36,00 42,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 78,00 | 159,20 | 12'417,60 |
| 6 | Voce riservata!!! | | | | | | | |
| | SOMMANO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 60'257,75 |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 60'502,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 60'502,17 |
| 7 indagine di mercato | Impianto elettrico e di messa a terra, realizzato nel rispetto delle normative vigenti per fornire alimentazione alle lampade votive, comprensivo delle opere murarie e linee dorsal ... onere compreso per rendere l'opera finita a regola d'arte, ivi comprese certificazioni e/o dichiarazioni di conformità. cimitero di Greve cimitero di Panzano | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 2,00 | 1'000,00 | 2'000,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 2'000,00 |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 8 TOS17_17.N 05.002.015 | Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. cimitero di Greve cimitero di Panzano | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 16,850 5,000 | | 16,85 5,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 21,85 | 3,06 | 66,86 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 66,86 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 62'569,03 |
| | Data, 24/08/2017 Il Tecnico architetto Sandra Maltinti  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|-----------|
| QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | |
| a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
| A misura | 60'324,61 |
| A corpo | 2'244,42 |
| In economia | |
| Sommano | 62'569,03 |
| a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| A misura | 3'647,58 |
| A corpo | 75,66 |
| In economia | |
| Sommano | 3'723,24 |
| b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | |
| b2) Rilievi accertamenti e indagini | |
| b3) Allacciamenti a pubblici servizi | |
| b4) Imprevisti | 500,00 |
| b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | |
| b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali | |
| b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità | 1'251,38 |
| b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | |
| b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) | |
| b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | |
| b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | |
| b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) | |
| b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) | |
| b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) | 422,69 |
| IVA 10% | 6'256,90 |
| Sommano | 8'430,97 |
| TOTALE | 71'000,00 |



