


COMUNE DI PISA

Direzione DD-15A Infrastrutture Verde Arredo Urbano Edilizia Pubblica



Piazza San Paolo Ripa a d'Arno

Progetto esecutivo per il Recupero e la Riqualificazione 1° lotto funzionale

Allegato 5 - LISTA OFFERTA

Pisa li 29/12/2017

Progetto: Arch. Fabio Daole

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Daniela Montanelli

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Pisa. The text 'COMUNE DI PISA' is visible around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

PARTE PRIMA - COMPUTO METRICO

N°	COLONNA 1 N. D'ORDINE	COLONNA 2 DESCRIZIONE	COLONNA 3 UNITÀ DI MISURA	COLONNA 4 QUANTITÀ	COLONNA 5 PREZZO UNITARIO IN CIFRE	COLONNA 6 PREZZO UNITARIO IN LETTERE	COLONNA 7 IMPORTO	COLONNA 8 COSTO DELLA MANODOPERA
1	1	Codice regionale: TOS17_05.A03.009.006 - TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ... ne in limitaree all'interro del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti ...	MQ.	1600				
2	2	Codice regionale: TOS17_03.A04.022.001 - TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ... ccatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scaricamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.	MC.	640				
3	3	Codice regionale: TOS17_04.A07.002.002 - TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuov ... enza giacenti in cantiere Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento	MC.	640				
4	4	Codice regionale: TOS17_09.V02.021.004 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... dini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.	CAD.	5				
5	5	Codice regionale: TOS17_09.V02.017.001 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... a d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Articolo: 001 - in area verde, parco o giardino	CAD.	16				
6	6	Codice regionale: TOS17_04.F06.008.002 - TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuov ... letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro Articolo: 002 - diam. est. 250 mm	ML.	150				
7	7	Codice regionale: TOS17_04.F06.023.002 - TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuov ... apide, chiusura, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro Articolo: 002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10	CAD.	20				
8	8	Codice regionale: TOS17_04.F06.031.010 - TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuov ... lanco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo Articolo: 010 - plana dim. 400x400 mm, telaio 500x500x180 mm (30 kg)	CAD.	20				
9	9	Codice regionale: TOS17_05.A09.001.002 - TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordin ... olo: 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limoargillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). ricopertura dello scavo per alloggiamento fognatura bianca 150,00 1,000 150,00 realizzazione sottofondo aree pavimentate 700,00 0,300 210,00 realizzazione sottofondo aree verdi	MC.	630				

		Codice regionale: TOS17_01.B04.003.011 - TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferisco ... calcestruzzo per opere non strutturali						
10	10	Articolo: 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5	MC.	70				
11	11	Codice regionale: TOS17_04.E06.015.004 - TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuov ... reso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici	MC.	700				
		Codice regionale: TOS17_09.E09.003.001 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... orizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Articolo: 001 - da eseguirsi con mezzi manuali.	MC.	270				
12	12	Fontitura e posa in opera di impianto di irrigazione per giardini all'italiana 13 realizzato con tubazioni in Polietilene AD PE 100 PN10 di vari diametri, 13 compreso ala gocciolante per ... er i tappeti erbosi. L'impresa prima di ordinare le forniture dovrà produrre il layout esecutivo dell'impianto alla D.L.	MC.	900				
13	13	Codice regionale: TOS17_09.E09.005.002 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... c. Voce: 005 - Concimazione Articolo: 002 - di copertura con fontitura di concime ternario, spandimento manuale	MC.	900				
14	14	Codice regionale: TOS17_09.E09.007.001 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di clinico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.	MC.	900				
15	15	Codice regionale: TOS17_09.V03.005.006 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... ci, la fontitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.	MC.	12				
16	16	Codice regionale: TOS17_PR - Tipologia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da 17 costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fontitura Articolo: D38 - Tila, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 18/20	MC.	12				
17	17	Codice regionale: TOS17_09.V03.001.001 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... ulare ternario in dose 50 g/mq, escluso lo scavo e la fontitura delle piante. Articolo: 001 - di siepi e cespugli	MC.	680				
18	18	Codice regionale: TOS17_PR - Tipologia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da 19 costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fontitura ... e in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Articolo: 173 - Agrifoglio giapponese " illex crenata", h. 80/100	MC.	680				
19	19	Codice regionale: TOS17_09.V06.020.001 - TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e stra ... o a regola d'arte. Articolo: 001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5	MC.	400				

21	21	Foritura e posa in opera di pavimentazione con assorbimento di impatto per l'area gioco, conforme alle varie altezze di caduta alla normativa europea EN 1177, drenante, antiscivoli ... di agibilità dei singoli suoli realizzati in base alle altezze di caduta delle attrezzature ludiche sopra installati...	MQ.	400				
22	22	Foritura e posa in opera di fontana con plinto prefabbricato ad anello e piattaforma in lamiera di inox profilata compreso gruppo valvole per allacciamento diretto alla rete della ... parte inferiore e valvola per collegamento diretto (> 3/4 "3,0 bar) alla rete di alimentazione dell'acquedotto comunale	CAD.	1				
23	23	Foritura e posa in opera di animali tridimensionali, come indicato nella tavola grafica n. 06, in Playforme tipo ditta Ludotec o similari, costituiti da struttura portante in EPS ... ndurimento in vibrocemento e finitura superficiale in gomma colata EPDM pura in pasta al 100% per uno spessore di 15 mm.	CAD.	5				
24	24	Foritura e posa in opera di tappeti elastici sostituiti da struttura portante perimetrale in lamiera d' acciaio zincato a caldo, da incassare al livello del pavimento circostante. ... o o combinato. Tolleranza 5% della misura indicata. DIMENSIONI D' INGOMBRO: mm 1250x1250 - PESO COMPLESSIVO: 130 Kg	CAD.	7				
25	25	Foritura e posa in opera di sedute lineari in larice come da disegno esecutivo di cui alla tavola grafica n. 06	ML.	9				
26	26	Foritura e posa in opera panchina fissa curva ad un modulo in fusione di ghisa UNI EN 1561 "tipo ditta Neri codice 2067.200 o similari", il tutto corrispondente per forma, misure ... ° C, ed essiccazione a temperatura ambiente. Tinta colore: Standard - grigio "tipo NERI o similari", metallizzato opaco	CAD.	6				
27	27	Foritura e posa in opera di cestino portafiumi in fusione di lega primaria di alluminio UNI EN 1706 e lamiera di acciaio zincata a freddo in bagno elettrolitico UNI ISO 2081 "ti ... 60° C, essiccazione a temperatura ambiente. Tinta colore: Standard - grigio "tipo NERI o similari", metallizzato opaco	CAD.	2				

Pisa lì 29.12.2017


Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Daniela Montanelli



IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE	
IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN CIFRE	

PARTE SECONDA - OFFERTA MIGLIORATIVA

N°	COLONNA 1 N. D'ORDINE	COLONNA 2 DESCRIZIONE	COLONNA 3 UNITÀ DI MISURA	COLONNA 4 QUANTITÀ	COLONNA 5 PREZZO UNITARIO IN CIFRE	COLONNA 6 PREZZO UNITARIO IN LETTERE	COLONNA 7 IMPORTO	COLONNA 8 COSTO DELLA MANODOPERA
1	M001							
2	M002							
3	M003							
4	M004							
5	M005							
6	M006							
7	M007							
8	M008							
9	M009							



10	M010							
11	M011							
12	M012							
13	M013							
14	M014							
15	M015							
16	M016							
17	M017							
18	M018							
19	M019							

20	M020							
21	M021							
22	M022							
23	M023							
24	M024							
25	M025							
26	M026							
27	M027							

Pisa li 29.12.2017

Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Daniela Montanelli



IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE

IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE

IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN LETTERE

IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN CIFRE

PARTE TERZA - RIEPILOGO OFFERTA

PARTE PRIMA - COMPUTO METRICO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE	
	IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN CIFRE	

PARTE SECONDA - OFFERTA MIGLIORATIVA	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE	
	IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN CIFRE	

PARTE TERZA - RIEPILOGO OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE	
	IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN LETTERE		IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA IN CIFRE	

RIBASSO RISPETTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI € 455.641,18			
RIBASSO OFFERTO		RIBASSO COMPLESSIVO IN LETTERE	RIBASSO COMPLESSIVO IN CIFRE

Pisa li 29.12.2017

Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Daniela Montanelli

