

**Fornitura, montaggio e smontaggio di scaffalature portapallet e flowrack c/o il magazzino
Estar di Area Vasta Nord Ovest di Migliarino Pisano (PI)
Appalto Specifico**

Chiarimento n. 4

Domanda 1) Chiarito che il peso, la misura dei pallets e la portata dei flowrack non sono definite ma dipenderanno dalla capacita' del solaio, rimane il problema della configurazione. Allego un semplice disegno per far capire che occorre stabilire per tutti:

- altezza spalla;
- altezza rete protezione (da terra fino h.????);
- altezza primo corrente;
- presenza o meno del primo corrente a 200 mm. da terra per agevolare la movimentazione con carrelli elevatori di tipo "stoccatore" a forche sdoppiabili.

Risposta 1)

- altezza spalla: cm. 330;
- rete di protezione: da cm. 330 fino al piano di calpestio ove previste nel capitolato tecnico e compatibilmente con gli elementi ferma pallet (o profilo batti pallet);
- il corrente a 200 mm. da terra non è presente in nessuna fila per problemi di altezze ridotte del magazzino;
- altezza dall'intradosso del primo corrente al piano di calpestio: cm. 150 per le file "L", "M" e "N";
- altezza dall'intradosso del primo corrente al piano di calpestio: cm 170 per le rimanenti file compresa quella al piano terra.

Si comunica che il 15/02/2019 sono scaduti i termini per la presentazione dei chiarimenti, pertanto non verranno prese in considerazione altre richieste pervenute dopo tale data.